



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br



VALOR ESTIMADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 1840/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM PROFUNDIDADE ESTIMADA DE 200 METROS, COM LICENÇA DE PERFURAÇÃO, OUTORGA PARA FUNCIONAMENTO E ANÁLISE DE ÁGUA PARA USO HUMANO E EQUIPAMENTOS PARA MOTOBOMBA A SER REALIZADO NA AVENIDA MONTE ALTO ESQUINA COM A RUA TAIUVA NESTE MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO **ANEXO I E SEU MEMORIAL DESCRITIVO** O EDITAL.

Em resposta aos pedidos frequentes, informo que o valor de referência é, para o objeto acima é:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	Unitário Médio	TOTAL
1	TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PREPARAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UNIDADE	1,00	2.000,00	2.000,00
2	PERFURAÇÃO ESTIMADA (200 M)	SUB-TOTAL			2.000,00
2.1	Perfuração com ø 20" - solo sedimentar	Metros	20,00	126,67	2.533,40
2.2	Perfuração solo sedimentar ø 8. 1/2" de 20 a 80 mts	Metros	60,00	106,67	6.400,20
2.3	Perfuração basalto ø 6.1/8" 80 a 100 mts	Metros	20,00	106,67	2.133,40
2.4	Perfuração basalto ø 6.1/8" 100 a 150 mts	Metros	50,00	115,00	5.750,00
2.5	Perfuração basalto ø 6.1/8" 150 a 200 mts	Metros	30,00	125,34	3.760,20
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO SUPERFICIAL	SUB-TOTAL			20.577,20
3.1	Tubo chapa aço carbono 3,35mm ø 12"	Metros	20,00	383,34	7.666,80
3.2	Tubo de chapa aço carbono ø 6". Parede 3,75mm	Metros	80,00	141,34	11.307,20
4	CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR	SUB-TOTAL			18.974,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br



4.1	Cimentação de espaço anular	m ³	2,00	1.000,00	2.000,00
5	LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO	SUB-TOTAL			2.000,00
5.1	Com Ar comprimido - compressor 950 por 360 PSI	H	1,00	670,00	670,00
6	TESTE DE VAZÃO	SUB-TOTAL			670,00
6.1	Com bomba submersa vazão até 50 HP	H	28,00	228,34	6.393,52
6.2	Locação gerador de 150 KV	VB	1,00	4.106,66	4.106,66
7	Desinfecção do poço com hipoclorito de sódio	VB	1,00	670,00	670,00
8	Documentação (Outorga de uso DAEE)	VB	1,00	4.096,66	4.096,66
9	Análise da água	VB	1,00	2.690,00	2.690,00
10	Relatório Geotécnico final	VB	1,00	251,66	251,66
11	CONJUNTO MOTOBOMBA	SUB-TOTAL			18.208,50
11.1	Moto-bomba HP/220 TR + 516-13	Peças	1,00	16.476,00	16.476,00
11.2	Quadro de comando 30 HP/220 TR COMPLETO	Peças	1,00	9.144,33	9.144,33
11.3	Luva galvanizada de 3"	peças	25,00	57,10	1.427,50
11.4	Tubo galvanizado 3" 3,75mm	peças	150,00	89,65	13.447,50
11.5	Flange Poço 12" x 3" x 3/4"	Peças	1,00	348,33	348,33
11.6	Curva galvanizada de 3"	Peças	1,00	217,66	217,66
11.7	Registro esfera 3"	Peças	1,00	560,33	560,33
11.8	Cabo redondo conumax PP 3 x 50 mm	Peças	165,00	109,34	18.041,10
11.9	Luva de união 3"	Peças	1,00	164,81	164,81
11.3	Niple de 3"	Peças	2,00	44,17	88,34
11.4	Hidrometro 3"	Peças	1,00	3.463,00	3.463,00
11.5	Tubo para rele de nível pvc 3/4"	Metros	150,00	2,89	433,50
12	Mão de obra para instalação do conjunto motobomba	VB	1,00	2.525,00	2.525,00
		SUB-TOTAL			66.337,40
	TOTAL.....				R\$ 128.767,10

Vista Alegre do Alto, 08 de agosto de 2018.

Luis Antonio Fiorani

Prefeito Municipal