

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ					
1.1 Serviços Preliminares					
1.1.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	9.045,91	área de Recapeamento medindo rua por rua = 9.045,91 m²
1.1.2				-	
2 Recapeamento em CBUQ 3cm após compactação e liberação do tráfego					
2.0.4				-	
2.0.5	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	271,38	AREA A EXECUTAR O RECAPEAMENTO COM ESPESSURA DE 0, CM = $9.045,91 \times 0,03 = 271,38$
2.0.6	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	30.807,05	AREA A EXECUTAR O RECAPEAMENTO X ESPESSURA DO RECAP. ACABAD DE 0,03 CM X PESO ESPECÍFICO DO CBUQ DE 2,4 T/M³ X A DISTANCIA MEDIA ENTRE A USINA DE ASFALTO E O LOCAL DO PAVIMENTO = $271,38 \text{ m}^3 \times 2,4 \text{ t/m}^3 \times 47,30 \text{ Km} = 30.807,05$
3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
3.0.8	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	93,00	pintura de PARE