

Nº da Operação 1040700-95	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCID / Planejamento Urbano	Município/UF Vista Alegre do Alto - SP	Localidade Rua 25 de Março, Rua Amazonas e Rua Paraná
-------------------------------------	--	--	---

Proponente/Tomador Município de Vista Alegre do A	Objeto Execução de Recapeamento Asfáltico	Empreendimento/Apelido Recapeamento Asfáltico
---	---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ					-
2 Serviços Preliminares					-
2.0.3	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	Medindo (2x1,25) metros = 2,5 m²
3 Recapeamento em CBUQ 3cm após compactação e liberação do tráfego					-
3.0.6	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	9.288,98	AREA DE RECAPEAMENTO MEDINDO RUA POR RUA = 9.288,98 M²
3.0.7	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	278,66	AREA A EXECUTAR O RECAPEAMENTO COM ESPESSURA DE 0, CM = 9.288,98*0,03 = 278,66
3.0.8	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	31.633,48	AREA A EXECUTAR O RECAPEAMENTO X ESPESSURA DO RECAP. ACABAD DE 0,03 CM X PESO ESPECIFICO DO CBUQ DE 2,4 T/M³ X A DISTANCIA MEDIA ENTRE A USINA DE ASFALTO E O LOCAL DO PAVIMENTO = 278,66 m³ x 2,4 t/m³ x 47,30 Km = 31.633,48
4 Sinalização Horizontal					-
4.0.12	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	37,05	- ÁREA A EXECUTAR PINTURA DE PARE - LETRAS E FAIXAS SENDO 7,54 M² X 4 PARE = 30,16 M² SENDO 2 NA RUA AMAZONAS E 2 RUA PARANÁ; - ÁREA DE LOMBADA (Rua 25 de Março 8,60 largura/ 0,50 mts largura vazio/ 2 x 0,25 mts da faixa = 2,15 m²); Rua Amazonas 9,50 largura/ 0,50 mts largura vazio/ 2 x 0,25 mts da faixa = 2,37 m²; Rua Paraná 9,50 largura/ 0,50 mts largura vazio/ 2 x 0,25 mts da faixa = 2,37 m²; Total de área de lombas = 6,89 m² + área de PARE 30,16 m² = 37,05 M²
5 Sinalização Viária Vertical					-
5.0.14	001	Fornecimento e Transporte de placa de aço tratada (galvanizado)nº. 16 com película retrorrefletiva tipo I + SI (Pares e Lombadas)	m²	5,28	Sendo 4 placas de PARE vertical 4x0,36m² = 1,44 m², sendo 6 placas de lombadas vertical 6x0,64m²= 3,84 ² Total de = 5,28 m², segue anexo informado as Ruas que serão instaladas.
5.0.15	002	Suporte tubular Galvanizado 2 1/2"	Mts	30,00	Sendo 4 placas de PARE vertical e 6 placas de Lombadas = 10 postes de 3,00 mt cada = 10x3,00 = 30 metros, segue planilha do quantitativo de cada rua
6 SINALIZAÇÃO INDICATIVA (NOME DE RUAS)					-
6.0.17	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	32,00	16 placas Sendo 2x16 = 32 placas identificativas nomes de ruas, segue planilha do quantitativo
6.0.18	003	Suporte tubular Galvanizado 2 1/2"	Mts	48,00	16 suporte tubular sendo 16x3,00 metros cada = 48,00 metros

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: João Paulo Zerbinati

CREA/CAU: 5069263440

ART/RRT: 28027230172406341 ----- número da Operação: 1040700-

95

Data: 22/02/2018